PRODUKTPROGRAMM

- Niederdruck Gaszählerprüfanlagen für Haushalts- und Industriegaszähler
- Closed-Loop Prüfanlagen für thermische Gaszähler
- Herstellerprüfanlagen für Messwerke
- Hochdruck Gaszählerprüfanlagen Closed-Loop- oder Bypass-Design
- Prüfanlagen für Haushalts- und Großwasserzählerprüfanlagen
- Prüfanlagen für Wärmezähler
- Prüfanlagen für Stromzähler
- Mobile Gas- und Wasser- und Stromzählerprüfanlagen
- Prüfanlagen für Gas-Druckregler
- Spüleinrichtungen
- Dichtigkeitsprüfanlagen
- Prüfanlagenmodernisierungen
- Messdatenauswertungssysteme (InoCloud)

SERVICEPROGRAMM

- Kalibrierleistungen nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
- Remotesupport und Vor-Ort-Service
- Wartungsverträge
- Vorbeugende Wartung
- Updateservice
- Ersatzteillieferungen
- Anlagenerweiterung
- Software-Support mit kundenspezifischen Anpassungen
- Kundenspezifische Schulungen

Weitere Informationen finden Sie hier:

Gerne beantworten wir Ihre Fragen vor Ort oder Sie kontaktieren uns online unter

www.inotech.eu

inotech Meter Calibration Systems GmbH

Obere Hardt 15
76467 Bietigheim

Telefon: +49 (0) 7245 – 80475 – 0

Fax: +49 (0) 7245 – 80475 – 36

Email: info@inotech.eu



Prüfanlage für Gas-Druckregel-geräte



EINSPANNUNG DER PRÜFLINGE

- Pneumatische Spannung der Prüflinge mit Revolver oder "Rohr in Rohr" System für unterschiedliche Nennweiten
- Prüfanlage für alle gängigen Gas-Druckregelgeräte für niedere und mittlere Drücke
- Adapter zur Spannung von Einrohr-Prüflingen für DN25, DN40 und DN50

PRODUKTINFORMATIONEN

Je nach Anforderung können wir Ihnen eine Prüfanlage in folgenden Ausführungen liefern:

- handbetätigt
- halbautomatisch
- vollautomatisch

Die Nennweiten betragen bisher DN25, DN40 sowie DN50 und können kundenspezifisch angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN

- Wareneingangskontrolle
- Prüfung für die Konformitätserklärung
- Allgemeine Funktionsprüfung
- Prüfung der Gasmangelsicherung
- Prüfung der Überströmmenge
- Prüfung des Schließdrucks
- Prüfung der Sicherheitsabsperreinrichtung(SAV)
- Wartung von Gas-Druckregelgeräten
- Prüfung von Niederdruck-Gas-Druckregelgeräten
- Prüfung von Mitteldruck-Gas-Druckregelgeräten
- Leistungsprüfung von 1-410m³/h
- Eingangsdrücke bis 5 bar